Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							946´372,48
A06.02.002 10/02/2011	armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai platea armata		100,00	20,000	6,370	12´740,00		
	muri di contenimento *(lung.=100+100+20+20)	2,00	240,00		6,370	3´057,60		
	solaio piano terra	2,00	100,00	20,000	6,370	25´480,00		
	SOMMANO kg					41´277,60	1,18	48´707,57
14 A06.02.001.b 10/02/2011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai indicativamente kg 85 mc calcestruzzo *(par.ug.=1273,20+835,20)	2108,40			85,000	179´214,00		
	SOMMANO kg					179´214,00	1,01	181´006,14
15 A07.02.002.b 10/02/2011	Vespaio creato con scheggioni di cava, di natura silicia, calcarea o tufacea, comprese la cernita del materiale e la formazione di cunicoli di ventilazione; misurato a cubatura effettiva in opera: sistemato con mezzi meccanici SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai		80,00	30,000	0,500	1´200,00		
	piano interrato		80,00	30,000	0,500	1´200,00		
	SOMMANO m³					2´400,00	28,41	68´184,00
16 A07.03.003 10/02/2011	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai pavimento piano interrato		100,00	20,000		2´000,00		
	SOMMANO m²					2´000,00	10,33	20´660,00
17 A06.03.001.a 10/02/2011	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai fondazioni, plinti e travi rovesce *(lung.=100+100+20+20)		240,00		0,800	192,00		
	muri *(lung.=100+100+20+20)	2,00	240,00		3,000	1´440,00		
	SOMMANO m²					1´632,00	19,57	31´938,24
18 A06.03.001.b 10/02/2011	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai elevazione travi, pilastri	4,00	400,00	0,400	0,400	256,00		
	setti	10,00	12,00		3,000	360,00		
	SOMMANO m²					616,00	28,06	17´284,96
19 A07.01.001.a .05 10/02/2011	Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato cementizio armato di cl ... zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai piano primo					884,00		
	piano secondo					946,00		
	piano terzo					974,00		
	piano copertura					790,00		
	A R I P O R T A R E					3´594,00		1´314´153,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´594,00		1´314´153,39
	SOMMANO m²					3´594,00	56,29	202´306,26
20 A07.01.005.e 10/02/2011	Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 26 cm SpCat 2 - Struttura in c.a., massetti, solai solaio piano terra					2´220,00		
	SOMMANO m²					2´220,00	48,62	107´936,40
	Parziale Struttura in c.a., massetti, solai (SpCat 2) euro							903´930,05
	Tamponature coibentazioni (SpCat 3)							
21 A09.02.006.c .01 11/02/2011	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'e ... verticali e percentuale di foratura pari al 45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 30 cm x 25x18 (h) SpCat 3 - Tamponature coibentazioni tamponature					764,00		
	SOMMANO m²					764,00	65,66	50´164,24
	Parziale Tamponature coibentazioni (SpCat 3) euro							50´164,24
	facciate continue, infissi (SpCat 6)							
22 A17.03.002.b .01 11/02/2011	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali rispondente alle normative UNI EN di riferimento, for ... 2,0 W/m² K. Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere: 1,20x1,30 m (1,56 m²) SpCat 6 - facciate continue, infissi facciate continue					1´257,00		
	SOMMANO cad					1´257,00	720,00	905´040,00
23 A16.01.010.b .03 11/02/2011	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riqua ... imo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in red meranti o iroko SpCat 6 - facciate continue, infissi infissi esterni					537,00		
	infissi interni					120,00		
	SOMMANO m²					657,00	375,98	247´018,86
	Parziale facciate continue, infissi (SpCat 6) euro							1´152´058,86
	Tamponature coibentazioni (SpCat 3)							
24 A11.03.002.c .02 11/02/2011	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³: per ogni cm in più SpCat 3 - Tamponature coibentazioni					1´543,00		
	SOMMANO m²					1´543,00	2,17	3´348,31
	Parziale Tamponature coibentazioni (SpCat 3) euro							3´348,31
	A R I P O R T A R E							2´829´967,46

COMMITTENTE:

C.M.E