Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´829´967,46
	pareti in c.a. facciavista, pareti ventilate (SpCat 5)							
25 A18.01.014 11/02/2011	Facciata ventilata realizzata con elemento tipo " piastra piana sottile Sannini Impruneta", esclusi ponteggi esterni, lastra 500 x 250 mm, spessore 25 mm SpCat 5 - pareti in c.a. facciavista, pareti ventilate facciata ventilata Sannini...					796,00		
	SOMMANO m²					796,00	134,80	107´300,80
	Parziale pareti in c.a. facciavista, pareti ventilate (SpCat 5) euro							107´300,80
	Tamponature coibentazioni (SpCat 3)							
26 A09.02.005.d .02 11/02/2011	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 3 - Tamponature coibentazioni tramezzi					909,00		
	SOMMANO m²					909,00	23,75	21´588,75
	Parziale Tamponature coibentazioni (SpCat 3) euro							21´588,75
	Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature (SpCat 8)							
27 A12.01.004.a 11/02/2011	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... ; compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l'opera finita: con base di cemento SpCat 8 - Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature					1´149,00		
	SOMMANO m²					1´149,00	14,64	16´821,36
28 A14.01.045.a .04 11/02/2011	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regola ... ssorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Gomma SpCat 8 - Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature					2´370,00		
	SOMMANO m²					2´370,00	66,11	156´680,70
29 A20.01.013.b .01 11/02/2011	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche SpCat 8 - Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature					2´200,00		
	SOMMANO m²					2´200,00	6,56	14´432,00
30 A14.01.004.b 11/02/2011	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. Sovrapprezzo per colore rosso o tabacco SpCat 8 - Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature Vedi voce n° 16 [m² 2 000.00]					2´000,00		
	SOMMANO m²					2´000,00	0,93	1´860,00
	Parziale Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature (SpCat 8) euro							189´794,06
	A R I P O R T A R E							3´148´651,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´148´651,07
	Impianti (SpCat 7)							
31 E03.02.003.a 11/02/2011	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 g ... e di peso non inferiore a kg 300, operatore porte di peso non inferiore a kg 120, apertura porte 1,10 m in vano proprio SpCat 7 - Impianti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48´000,00	144´000,00
	Parziale Impianti (SpCat 7) euro							144´000,00
	pareti in c.a. facciavista, pareti ventilate (SpCat 5)							
32 A18.01.014bi s 13/02/2011	Facciata ventilata realizzata con elemento tipo " lamella", esclusi ponteggi esterni, dimensioni 500 x 600 mm, spessore 32 mm SpCat 5 - pareti in c.a. facciavista, pareti ventilate lamelle					899,00		
	SOMMANO m²					899,00	240,00	215´760,00
	Parziale pareti in c.a. facciavista, pareti ventilate (SpCat 5) euro							215´760,00
	facciate continue, infissi (SpCat 6)							
33 E04.01.001.a .02 11/02/2011	Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificaz ... la porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm SpCat 6 - facciate continue, infissi					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	481,85	3´854,80
	Parziale facciate continue, infissi (SpCat 6) euro							3´854,80
	Impianti (SpCat 7)							
34 np 001 11/02/2011	Impianto elettrico generale SpCat 7 - Impianti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400´000,00	400´000,00
35 np 002 11/02/2011	Impianti idrico sanitari SpCat 7 - Impianti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180´000,00	180´000,00
36 np 006 11/02/2011	Impianti riscaldamento, condizionamento SpCat 7 - Impianti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	240´000,00	240´000,00
37 np 005 11/02/2011	Fognature SpCat 7 - Impianti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25´000,00	25´000,00
	A R I P O R T A R E							4´357´265,87

COMMITTENTE:

C.M.E